



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
C.E.P. 64.388-000 / Fone: (086) 3255-1132




**CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DO POVOADO ANAJÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.822,50
1.1	Limpeza e preparação do terreno	405,00	m ²	4,50	1.822,50	
2.0	FUNDAÇÃO					20.929,50
2.1	Escavação manual	31,10	m ³	45,00	1.399,50	
2.2	Concreto ciclopico blocos de fundação (50x50cm) prof=60cm	16,50	m ³	480,00	7.920,00	
2.3	Concreto armado viga-baldrame (25x10cm)	6,75	m ³	1.720,00	11.610,00	
3.0	ESTRUTURA					47.058,00
3.1	Paredes de tijolos de furos e=9cm h=2,00m	540,00	m ²	58,00	31.320,00	
3.2	Concreto armado pilares sacados (25x10cm) a cada 2,50m	5,50	m ³	1.720,00	9.460,00	
3.3	Concreto armado cintamento superior (15x9cm)	3,65	m ³	1.720,00	6.278,00	
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA					14.796,00
4.1	Chapiscamento de acabamento	1.080,00	m ²	7,20	7.776,00	
4.2	Pintura a base de hidractal	1.080,00	m ²	6,50	7.020,00	
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS					1.625,00
5.1	Portão lateral de chapa de ferro 2,50x2,00m inclusive pintura	5,00	m ²	325,00	1.625,00	
	TOTAL				1.625,00	86.231,00

(Oitenta e seis mil e duzentos e trinta e um reais)

Engº Francisco Assuélmo Silva Freitas
Cart. CREA nº 050229940-1



Estado do Piauí.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
C.N.P.J. 01.612.583 / 0001-74
Av. José Soares da Silva, 1488 - Centro - Lagoa do Piauí (PI)
C.E.P. 64.388.000 / Fone: (086) 3259-1132



CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DO POVOADO ANAJÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.822,50	2,11		-			1.822,50	2,11		
2.0	FUNDAÇÃO	20.929,50	24,27		-			20.929,50	24,27		
3.0	ESTRUTURA	20.363,50	23,62	26.694,50	30,96			47.058,00	54,57		
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA		-	14.796,00	17,16			14.796,00	17,16		
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS		-	1.625,00	1,88			1.625,00	1,88		
	TOTAL	43.115,50	50,00	43.115,50	50,00	-	-	86.231,00	100,00	86.231,00	100,00
	TOTAL ACUMULADO										

DATA: 07/01/2021

Engº Francisco Assuêlo Silva Freitas
Cart. CREA nº 050229940-1